A słowa stało się ciałem.

Dzisiaj 20.04.2025 Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek podpisała umowę na budowę przedszkola w Donaborowie.

Na placu budowy pojawiła się koparka i rozpoczęto pierwsze prace ziemne.

W załącznikach wizualizacja przedszkola.

W konsekwencji umowy zawartej 30 kwietnia 2025 r. pomiędzy Gminą Baranów a firmą Malik Development Sp. z o.o., z Pieczysk, w Donaborowie powstanie przedszkole zeroenergetyczne wraz z infrastrukturą. Wykonawca ma na to 12 miesięcy. Koszt tej inwestycji wyniesie 11 289 000,00 zł.

Charakterystyka obiektu

Nowy budynek przedszkola zostanie wybudowany na działkach nr124/2, 124/3, 124/4. Projekt obejmuje budowę: budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem przyległym, m.in. parkingami, utwardzonymi drogami pieszymi i kołowymi, oraz plac zabaw, jak również budowę obiektów małej architektury oraz zbiornika podziemnego na wody opadowe, oświetlenie terenu, budowę ogrodzeń oraz niwelację terenu i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Przedszkole czterooddziałowe o wymiarach 41,75 x 28,73 m. to budynek parterowy, niepodpiwniczony, o płaskim dachu. Budynek zaprojektowano jako pasywny, zeroenergetyczny i zeroemisyjny. Wejście główne zaakcentowano głębokim zadaszeniem. Elewacje zaprojektowano jako ściany tynkowane w kolorze białym oraz częściowo jako ściany wentylowane obłożone płytami z prasowanej wełny mineralnej. Pokrycie dachów płaskich membraną PCW. Obiekt zostanie wyposażony w pompę ciepła, fotowoltaikę oraz…wiatraki.

Wirtualna wizyta

Wejście główne zaprojektowano od strony wschodniej. Korytarz przy wejściu głównym prowadzi do sali wielofunkcyjnej oraz szatni, z której dzieci przechodzą do poszczególnych oddziałów przedszkolnych. W strefie wejściowej zlokalizowano toalety oraz pomieszczenie socjalne. W części północnej, pośrodku budynku, znajduje się sala wielofunkcyjna, pełniąca również funkcję stołówki. Część kuchenna została zlokalizowana od strony północno-zachodniej. Zaplecze kuchenne posiada wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku od strony północnej. Wejście służy głównie personelowi kuchni oraz jako wejście dla dostaw niezbędnych do funkcjonowania kuchni. Sale dla dzieci znajdują się po stronie południowej budynku i posiadają bezpośrednie wyjście na ogrodzony teren zabawowo-rekreacyjny z placem zabaw i ogródkami doświadczalnymi. Sale przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz salą sypialną są oddzielone od części administracyjnej, gastronomicznej oraz technicznej, pomieszczeniem szatni, zaprojektowanym na całej długości budynku. Każda sala przedszkolna posiada bezpośredni dostęp do własnego zaplecza oraz do toalet. Opr. (ems)

Parametry budynku

- **Kubatura budynku 4870,92 m3**
- **Powierzchnia użytkowa 919,97 m2**
- **Powierzchnia zabudowy 1072,89 m2**